

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША“ №2

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Извеждане на дъждовната вода извън сградата и ремонт на битовата канализация в Почивната база на ВКС в с. Лозенец, община Царево“

От „САМО СТРОЙ“ ЕООД

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление гр. Самоков, 2000, ул. „Отец Паисий“ № 2

регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 201608153

представявано от Димитър Костадинов Стоянов

в качеството си на Управител

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваната от мен фирма отговаря на посочените изисквания и условия. Същото доказвам с документите, приложени към настоящата оферта.

1. Предлагам да изпълним поръчката при следните условия:

Възложените видове СМР ще бъдат извършени съгласно техническите изисквания за организация и изпълнение на Инвеститора. Организацията на строителния процес ще бъде осъществена в съответствие с нормите и правилата за организиране на строително-монтажните работи на територията на Р България.

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи периодично ще бъдат съставяни необходимите актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ И КОЛИЧЕСТВА РАБОТИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ:

№	Вид СМР	М-ка	Кол-во
1	Направа и възстановяване на монтажни отвори в тухлен зид 6 см в 4 бани	м ²	6
2	Възстановяване на мазилка	м ²	6
3	Шпакловка и боядисване с латекс	м ²	10
4	Демонтаж на воронки	бр.	2
5	Демонтаж на PVC тръби ф110 на 2 дъждовни клона и разделяне от битовата канализация	м	4
6	Доставка и монтаж на 2 бр. вертикални канализационни клона от PVC тръби ф110	м	18
7	Пробиване отвор в бетонна плоча 15/15	бр.	4
8	Пробиване отвор в бетонна стена 15/15, замонолитване на тръба и възстановяване на каменна облицовка	бр.	1

9	Доставка и монтаж на хоризонтална окачена канализация от PVC тръби ф110	м	40
10	Доставка и монтаж на воронки ф110	бр.	2
11	Доставка и монтаж на вентилационни шапки за тръби ф110	бр.	2
12	Изпробване плътността на вертикална канализация	м	18
13	Изпробване плътността на хоризонтална канализация	м	40
14	Направа на отвори за барбакани в борда на покрива	бр.	4
15	Доставка и монтаж на барбакани	бр.	4
16	Възстановяване на борда към фасадата около барбаканите	м ²	8
17	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100 по фасадата - 4 бр., комплект с казанчета	м	60
18	Възстановяване на хидроизолацията на покрива около воронки и барбакани	м ²	200
19	Профилактика, укрепване и обработка на връзките на съществуваща канализация от каменинови тръби ф200	м	50
20	Ремонт на съществуваща РШ до 2м дълбочина - къртене на двойно дъно, направа на изолация и възстановяване на дъното	бр.	1
21	Изграждане на нова РШ до 3м дълбочина на съществуващата дворна канализация ф 200	бр.	1
22	Доставка и монтаж на обратна клапа на канализация ф 200	бр.	2
23	Възстановяване на терена	бр.	1
24	Изнасяне и превоз на строителни отпадъци	м ³	3

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Фирмата разполага с необходимата техника и квалифицирани специалисти за цялостното изпълнение на обекта. Процесът ще се ръководи от технически ръководители, които притежават нужния опит и трудов стаж да ръководят строеж с този обем. Отделно от това ще има Координатор по безопасност и здраве, който ще следи за стриктното спазване на правилника за безопасни и здравословни условия на труд, за ежедневиия инструктаж на работниците и за ползването на лични предпазни средства и Контрольор по качеството, който ще следи за качеството на вложените материали и за спазването на технологичните изисквания при изпълнението на строително-монтажни работи.

Средносписъчният състав от работници за целия период на строителството е 10 души. В състава на бригадата влизат водопроводчици, бояджии, шпакловчици, зидаро-мазачи, тенекеджии и общи работници.

На обекта ще бъде създадена временна база на място, определено от Възложителя, а също и складово помещение за съхранение на материалите. След приключване на строителството обектите на временно строителство ще бъдат демонтирани и строителната площадка ще бъде почистена и подготвена за въвеждане в експлоатация.

3. МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ СМР

На обектите ще присъства контрольор по качеството, който ще следи за спазването на правилната технология при изпълнението на строително-монтажните работи. Всички материали, които ще бъдат вложени в строителството, ще бъдат придружени със сертификати и с декларации за съответствие. По време на изпълнението на ремонтите представител на изпълнителя ще бъде в постоянна връзка с представител на Възложителя и изборът на материали ще бъде съгласуван между двете страни. Фирмата има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.

МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

На обектите ще се провежда ежедневен инструктаж на строителните работници и ще се води книга за ежедневен инструктаж. Ще има координатор по безопасност и здраве, който ще следи за спазването на правилата за безопасна работа и за ползването на лични предпазни средства. На видни места ще бъдат изложени инструкции за безопасност при изпълнение на всеки вид работа.

Всички дейности извършвани на обекта ще бъдат съобразени с българско законодателство.

1. Изпълнителят се задължава да:

2.1. Спазва изискванията на Наредба № 3 за Инструктажа на работниците и служителите, вкл. и за външните лица.

2.2. Прилага Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

2.3. Не допуска на обекта необучени, неквалифицирани и без необходимите документи за правоспособност ръководители и работници.

2.4. Не допуска на обекта лица, употребили алкохол или упойващи средства, както и такива с влошено здравословно състояние.

2.5. Не допуска на обекта лица без лични предпазни средства.

2.6. Не допуска работа с неизправни и неосвидетелствани по съответния ред машини, механизми, съоръжения, ръчни инструменти. Копие от сертификатите, разрешителни и др. подобни да бъдат представени на главния изпълнител и да се намират постоянно на обекта.

2.7. Спазва минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба №2

2.8. Работи само с лица, сключили трудови договори.



2.9.Организира изпълнението на договорените СМР само в съответствие с изискванията на технологичния процес.

2.12.Застрахова пътно-строителната техника, автомобили, машини и съоръжения, персонала и изпълняваните СМР.

2.13.Работи с качествени материали.

3.Изпълнителя се задължава да:

3.1.Извършва начален, периодичен и извънреден инструктаж на персонала.

3.2. Следи за спазване от персонала на Правилника за безопасност на труда при СМР, Наредби № 28 и № 31 и други нормативни актове.

3.3.Разработи план за ликвидиране на аварии и обучи всички работещи на обекта.

3.4.Прекрати работата на обекта, когато има опасност за здравето на работниците, в случаите на аварии, при силен дъжд, гъста мъгла, гръмотевична буря, ураганен вятър.

3.6.Организира и обозначава вътрешните пътища, работните места и местата за паркиране на пътно-строителните машини и автомобили.

3.6. Определи мястото за товарно-разтоварни работи на материали, съоръжения, машини и отпадъци.

3.7. Осигури подходящи противопожарни средства и да обучи всички работещи на обекта за правилната им употреба.

3.8. Организира правилното съхраняване на взривоопасните материали и съоръжения.

3.9. Осигури на работниците безопасно захранване и поддържане с електрически ток.

3.10. Обозначи проходите и опасните места, направи ограждения и постави необходимите знаци и сигнали.

3.11. Осигури необходимите спасителни съоръжения и материали за първа до-лекарска помощ.

3.12. Не допуска опасно поведение на ръководния и изпълнителски персонал.

3.13. Организира така своята работа, за да осигури безопасността на персонала .

3.14. Организира постоянен надзор за безопасна работа със строителни скелета, стълби и подемници.

3.15. Контролира режимите на труд и почивка.

3.16. Следи за застраховане срещу "злополука" на своя персонал.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изграждането на обекта няма дейности, свързани с отделяне на вредни газове и вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района. Необходимо е почистване на колите, излизащи от обекта.

При транспортиране на различни видове разтвори транспортните средства ще се пълнят под техният капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища на строителната площадка. За предотвратяване на замърсяването с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава. Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства, както и чешма за измиване на строителната механизация при входа (изхода) на строителната площадка.

Отпадните материали се събират в чували, извозват се до рампата на партера и след това до сметището. Всички отпадни продукти грижливо ще бъдат събирани и съхранявани до извозването им до утвърдените от съответните компетентни органи места.

След приключване на строителството всички площадки ще се рекултивират в първоначалния им вид или по предварително договорени с Инвеститора проекти.

СПИСЪК

на материалите, които ще бъдат ползвани при изпълнение на обекта:

№ по ред	Вид на материала	Производител
1.	Гипсова шпакловка „Церезит“	Хенкел България ЕООД
2.	Латекс Декоратор	Мегахим АД- Русе
3.	PVC тръби и фитинги	Пайп Индустириал България ООД
4.	Воалит	„Изола Петров“ ЕООД

Прилагаме сертификати и декларации за съответствие на материалите.

Описват се подробно видовете работи и използваните материали

2. Срок за изпълнение – 20 (двадесет) календарни дни, но не по-късно от 15.05.2015г.

3. Гаранционен срок – 5 (пет) години.



Гаранционният срок за всички СРР е съобразен със срока, определен от Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.


4. Към офертата прилагам Ценово предложение и подписан от нас проект на договор.

5. Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

6. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

7. Декларирам, че представляваната от мен фирма притежава застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ и такава ще бъде представена преди подписването на договор.

8. При сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1, декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки и Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ.



Подпис:

Дата: 17.03.2015 г.

Име и фамилия: Димитър Стоянов

Длъжност: Управител

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.