

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Днес, 05.06 2017 г., в гр. София, на основание чл.194 от ЗОП, във връзка с чл.112 от ЗОП и Протокол № 2/29.05.2017г. на Възложителя, за избор на изпълнител, между:

1.Върховен касационен съд на Република България, с административен адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, ЕИК 121268006,, представляван от Красимир Красимиров Влахов – Заместник на Председателя на ВКС, упълномощен със Заповед № 920/03.06.2016г. и Доротея Иванова Иванова – Главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2.,, Строителство и проектиране – Петкови“ ЕООД с адрес: гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 50, п.к. 8260, с ЕИК 201583508, представлявано от Иван Петков Петков - Управител, определен за Изпълнител, след проведена процедура по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, с публикувана обява на профила на купувача на Възложителя № 188/12.04.2017г., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост Договор, с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд”, за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2** – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево”

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши срещу възнаграждение, строително-ремонтни работи/текущ ремонт/ в сградата на **Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево**.

(2) Количеството, прогнозният обем и видовете СРР, конкретните етапи на изпълнение и влаганите материали следва да се изпълнят съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – *Приложение №1*, Ценовото предложение - *Приложение № 2* и Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – *Приложение № 3*, неразделна част към договора.

Чл.2. Изработеното ще се осъществява със средства, материали, механизация и съответната квалифицирана работна ръка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.3. (1) Материалите за изпълнение ще се доставят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Произходът на материалите се доказва с фактура и ако е необходимо от спецификата и със сертификат за качество, лабораторни изследвания. Всички доставени материали ще бъдат съгласувани с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди влагането им на обекта.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

Чл.4. Необходимата за изпълнение на строителството механизация и съоръжения се осигурява изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение за изпълнените работи съобразно посочените в Ценовото предложение - Приложение № 2 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени. Максимално допустимата стойност на договора възлиза на **83 000,00 лв. без вкл.ДДС или 99 600,00 лв. с включен ДДС**. Стойността е за извършването на необходимите СРР, включително и за възлагането на непредвидени такива до 10 % от прогнозната максимално допустима стойност на договора.

(2) Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СРР, след подписването на: отчетите за изпълнените СРР (акт обр. 19) ; подробна количествена сметка по видове работи; представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали; представянето на фактура от Изпълнителя, до достигането на 80% от максимално допустимата стойност на договора.

(3) Окончателното плащане в размер на оставащите 20% ще се извърши след приемането на изпълнените СРР без забележки, с протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, акт обр. 19, подробна количествена сметка по видове работи, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя.

(4) Дължимите суми ще се плаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на документите по чл.5, ал. 2 и ал.3 от договора, по посочена от Изпълнителя банкова сметка

(5) Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора. Възложителят не се ангажира да възложи прогнозните количества работи изцяло. Някои видове дейности включени в техническата спецификация могат да бъдат изпълнявани в повече, за сметка на други видове дейности, без да се превишава максимално допустимата прогнозна стойност на договора. Изпълнението и заплащането на възложените в повече дейности се извършва съгласно единичните цени за възложената дейност съобразно ценовата оферта на изпълнителя.

(6) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN
BIC: 1 *СВХСНН С*
BANF *2053312*

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по горната алинея в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяна. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(8) Договорените единични цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.6. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до 30.11.2017г.

(2) Място на изпълнение на поръчката е **Почивна и учебна база с. Лозенец, община Царево.**

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

(1) Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

(2) Да извършва текущ контрол във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, етапи на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации и предвидените актове по ЗУТ.

(3) Да прави рекламации при установяване на количествени несъответствия или некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената му работа в срок и без отклонения.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта.

(3) Да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложената му работа.

(4) Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че то е качествено изпълнено.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

(2) Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да изпълни ремонтните работи качествено и в срок, в съответствие с техническото му предложение. Срокът за изпълнение на видовете работи се доказва от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с комплексен график, представен на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в **15 дневен срок след подписване на договора**, като времетраенето за изпълнението е съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи и в съответствие с посочените условия за изпълнение на различните видове строително ремонтни работи в сградата. В комплексния график за изпълнението се посочват етапите на изпълнението в технологичен ред и изчисления за необходимите ресурси.

(2) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.


(3) Да извърши строително-ремонтните работи, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила и нормативи за съответните дейности.

(4) Да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съответните документи за произхода и качеството на вложените материали.

(5) Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършените строително-ремонтни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт обр.12, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Да предаде изработеното на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(7) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително и за своя сметка да осигури безопасността на строителните работи.



(8) Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на собствения си персонал и на останалите работещи в Съдебната палата по време на ремонтните работи и да спазва изискванията по БХТ и ППО.

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** опазва имуществото, което не подлежи на ремонт, като при неправилна организация или небрежност от страна на неговите работници, довела до повреда на имуществото носи пълна отговорност и възстановява вредата за своя сметка незабавно.

(10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Всички вреди нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за завършване на ремонтните работи и да го покани да приемане на работата.

V. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл.11. Контролът по изпълнението на строително-ремонтните работи ще се осъществява от определен със заповед представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън одобрената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на участника и условията на този договор.

Чл.12. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на посочените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранционни срокове, същият отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

(2) В случай на дефекти на работата, които не могат да се открият веднага или при обикновения преглед при съставяне на протокол за приемане на работата, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява незабавно след откриване на недостатъка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който отговаря изцяло за тези дефекти.

(3) Ако дефектът се открие преди плащане на дължимото възнаграждение и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да го отстрани, стойността на некачествено свършената работа се сторнира от дължимата стойност и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може сам или чрез трети лица да отстрани дефекта. Това не изключва прилагането на санкциите, уговорени по-долу.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.13. (1) Приемането на извършената работа по чл.1 се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

(2) При завършване на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да направи оглед и да приеме извършената работа.

(3) Приемането на извършената работа се удостоверява с окончателен констативен протокол, подписан от лицата по горната алинея, в който се отбелязва количеството СРР, видовете на извършената работа, качеството и стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор.

(4) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(5) Обектът се счита окончателно предаден на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с подписването на окончателен констативен протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.



(6) Констативният протокол по ал.3 от настоящия член се съставя независимо от протоколите и актовете, които се съставят, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете се подписват само от изрично упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице.

Чл.14. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни своите задължения по договора.

Чл.15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, но не пречат на ползването по предназначение на обекта **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** разполага с едно от следните права по избор:

1. Да определи подходящ срок, в който **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** безвъзмездно да поправи работата си;
2. Да отстрани сам за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.
3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. ГАРАНЦИИ

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за всички СРР за срок от 5 години, но не по-малко от срока, определен в чл.20 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в три дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока по ал.1, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може и сам да отстрани повредата, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя при подписването на договора гаранция за изпълнение на настоящия договор - парична сума, преведена по банкова сметка на ВКС, BG 15 BNBG 96613300178103, BNBGBGSD, при БНБ, или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в оригинал, издадена от банка в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, или застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 за изпълнение е 5 % от прогнозната максимална стойност на настоящия договор, в размер на **4 150,00 лв. без включен ДДС**, и е със срок на валидност от подписване на договора до 30 дни от изтичане на срока за изпълнение на дейностите съгласно договора.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.



(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) работни дни след съставяне на окончателен констативен протокол съгласно чл.13, ал.5 от настоящия договор.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение при неизпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентния съд. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в поетия гаранционен срок. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СРР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно чл. 16, ал.1 от настоящия договор.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в 3-дневен срок от уведомлението да отстрани повредата за своя сметка. В случай, че горният срок е кратък, страните могат да се договарят за удължен разумен срок.

Чл.20. След изтичане на срока по чл. 19, ал. 3, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл.21. При забава на изпълнението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20%.

Чл.22. (1) Независимо от правата по чл.21 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 10% от уговореното възнаграждение за съответното количество работа, когато изработеното е обременено с недостатъци.

(2) В случаите на чл.20, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 20% от направените разходи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако той сам отстрани дефектите.

Чл.23. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

Чл.24. В случай, че изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е некачествено и не може да се ползва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предназначение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размерна 30% от стойността на договора.

Чл.25. При забава в плащането на договореното възнаграждение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума, според етапа на изпълнение, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 дни.

Чл.26. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

IX. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Чл.27 (1) В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:



1. да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР.

2. да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

3. да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

4. да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

5. да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

6. при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

7. да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита.

8. да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

9. да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.


10. при спиране изпълнението на строително-ремонтни работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

(2) Изпълнението на строително - -ремонтни работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно представената от Изпълнителя оферта.

(3) Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.

(4) Механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, трябва да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

Чл.28 Възложителят се задължава да упражнява контрол чрез своите органи и да уведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта, и да прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.



Чл.29 При спиране изпълнението на строително-монажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

Чл.30 Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

Х. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл. 31. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде различен от посочения в офертата на Изпълнителя.

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителя представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3

(4) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя.

Чл.32. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в офертата за участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

¹ Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители.

 8

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 (два) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.34. Настоящият договор се прекратява:

(1) С изтичане на срока или предсрочно при достигане на максималната прогнозна стойност на договора;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

(4) При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(5) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;

(6) С окончателното му изпълнение;

(7) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(8) Когато Изпълнителят използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

(1) Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 7 (седем) работни дни;

(2) Не отстрани в разумен срок, определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, констатирани недостатъци;

(3) Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

(4) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

(5) Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с едномесечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности по изпълнение на договора.



XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Страните по договора могат да го променят или допълват, без да засягат условията за изпълнение на поръчката, съгласно чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП.

Чл.38. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Чл.39. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл.40. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл.41. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощеното от него длъжностно лице - отговорник по изпълнението на договора и уведомява по подходящ начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

Чл.43. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация – приложение №1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение – приложение №2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение №3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

..... *Съгласно ст*
Краси *2 от 3312*
Заместник на Председателя на ВКС,
съгласно Заповед №920/03.06.2016г.

Съгласно ст. 2
от 3312

Доротей Иванова

Главен счетоводител - *св. заповед № 1181/15.05.14г.*

ИЗПЪЛНИТЕЛ

..... *Съгласно*
Иван П *ст. 2 от 3312*
Управи
„Строителство и проектиране-
Петкови“ ЕООД

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево”

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА. СРОК

- 1.Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево, в УПИ I, кв. 17(ПИ 44094.501.79).
2. Прогнозната стойност на поръчка е **83 000,00 лв. без ДДС.**
3. Критерии за оценка на офертите – „най - ниска цена“.
4. Срок – 30.11.2017г.

II. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ

1. Открита тераса към столова и кафене в ПУБ на ВКС

За осигуряване на достъпността и безопасната експлоатация на терасата с приблизителна площ от около 173 кв.м. се предвижда да бъдат изпълнени строително ремонтни работи както следва:

Грундиране на тераса с бетон контакт полагане и дюбелиране армировъчна мрежа. Шпахловка на гребен, и направа на изравнителна замазка с наклони. Полагане на студоустойчив, противоплъзгащ гранитогрес - клас R9 и по висок с размери 60/60 по тераса, и стълби, включително обръщане на цокъл, с оформяне на делатационните (разширителни) фуги. Демонтаж и монтаж на парапет. За осигуряване на отводняването се монтират барбакани.

Страната към настилната на съществуващите цветарници се обработва, като боята по тях се зашкурва и шлайфа, грундира с бетон контакт. Прави се цокъл с височината на цветарника по цялата дължина.

Като цяло самите цветарници с дължина около 35 м.л. също се почистват и реставрират вътрешно и външно. Премахва се съществуващата пръст. Изстъргват се от съществуващите слоеве боя до основната повърхност, грундират се, шпахловат се със здравяващ строителен разтвор или смес. Основите трябва да бъдат гладки, попиващи и порести. Замърсявания, слоеве с ниска механична устойчивост и всички стари бояджийски покрития, циментови и вароциментови мазилки и други вещества, които намаляват адхезията, трябва да бъдат внимателно отстранени. Неравностите се изравняват с мазилка на циментова основа. Корозиралите фуги се издълбават на 2 cm дълбочина и се запълват повторно с циментов разтвор. По-големите пукнатини и неравности също трябва да се обработят с циментов разтвор или бетон. Ръбовете се обработват при приблизително скосяване 3 cm, а ъглите се заоблят с циментов разтвор или друг с аналогични технически характеристики при минимален радиус 4 cm. Хидроизолират се с твърд хидроизолационен шлам или сходен материал водоустойчив, паропропусклив и мразоустойчив. Възстановяват се водооткапите и дренажите.

Цветарниците се боядисват трикратно със екстериорна силиконова боя с ниска абсорбираща способност, паропропусклива (дишаща), устойчива на замърсяване, на UV-лъчи и неблагоприятни атмосферни условия. Осигуряваща защита срещу мухъл и плесени. Прави се дренаж във всеки цветарник, а част от съществуващата почва се премесва с торфената смеска и агроперлит и се запълват.

За столовата и кафенето се предвижда частично освежаване и промяна на интериора с обличане на греди и колони с гипсокартон върху директно закрепена метална конструкция, частично остъргване, почистване и изкърпване на стени и тавани. Пребоядисването им с латекс двукратно.

В гипсокартона ще се изтегли окабеляването за осветителните тела – лед ленти и лунички. Луничките се монтират в гипсокартон на стена или таван, открит монтаж, комплект с осветително тяло 5W GU10 220V 350lm, 2700K и LED лента 24V, 7.2W/м, 60 led/м, 590lm/м, 3000K със захранващ модул (блок) 220V AC AC 24V 150W 10A, IP67.

След окончателното изпълнение на електромонтажните работи се извършват лабораторни измервания на импеданс на контура "Фаза – защитен проводник" и измерване на съпротивление на изолация с изготвяне на протоколи от Акредитирана лаборатория

2. Ремонт на ограда от страна на двете улици от Север и Запад

Оградата с приблизителна дължина около 105м, като цяло също се ремонтира и реновира. Демонтират се металните пана на оградата, очуква се съществуващата мозайка, където е необходимо и част стоманобетонения фундамент, основата се импрегнира и заздравява с циментопясъчен разтвор или готови строителни смеси, съобразени със завишените изисквания на морските климатичните условия. Монтира се каменна облицовка по вертикалите и шапката, като след това се възстановяват и металните оградни пана. Заварките се минимизират за да се защитават срещу корозия.

Каменната облицовка се импрегнира и лакира с подходящ лак за допълнителна защита.

3. Подмяна на тротоарни настилки в границите на имота и отводняване.

В подмяната на тротоарната настилка около 370 кв.м. се предвижда цялостен ремонт с изваждане (демониране) на съществуващата амортизирана настилка и бордюри. Прави се ново легло и основа, като с тънък ръчен изкоп се подравнява терена. Полага се подложка от армиран бетон, последващ и съобразен с трасетата и преминаването на кабелното захранване на парковото осветление и други комуникации (интернет, телевизия, отводняване на дъждовната вода). Тротоарната настилка се реди на земновлажен цименто пясъчен разтвор. С цел отвеждане на дъждовните води и водите при миенето на терасата както и попадането им в основите на сградата се прави стоманобетонена армирана отводнителна канавка.

4. Подмяна на парково осветление – 16 бр.

Предвижда се цялостната подмяна на съществуващото парковото осветление при спазване на всички изисквания на действащите в момента нормативни документи и наредби с енергоспестяващи осветителни тела, съобразно с изграденото видео наблюдение.

Изтегляне на нови захранващи проводници, възстановяване на съществуващите настилки и озеленяване.

При осъществяване на ремонтните работи в почивната база, всички съществуващи елементи от сградата извън горния обхват да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Строителната площадка се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън обекта на регламентираните сметища.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1. Влаганите строителни материали следва да отговарят на някои от следните технически спецификации:

а. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани с европейски стандарти или еквивалентни;

Съответствието по т.1 се доказва със съответните сертификати или други документи, които се представят на упълномощено лице от Възложителя.

Всички материали предварително се съгласуват и одобряват от упълномощеното от Възложителя лице.

IV. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР

Строително – ремонтните работи следва да бъдат извършвани съгласно спецификация на строително - ремонтни дейности.

Преди започване на строително – ремонтни работи, изпълнителят трябва да представи на възложителя подробен план за изпълнението на СРР за одобрение. Предвидените материали за влагане в обекта също се представят за одобрение.

Строителната площадка да се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън района сградата и имота до регламентираните сметища.

След окончателно завършване на работата да се изхвърлят всички строителни отпадъци от двора и същият да се измие със силна струя вода.

При осъществяване на ремонтните СРР, всички съществуващи елементи от сградата да се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност от работниците на Изпълнителя се възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.

При изпълнение на строително – монтажните работи да се има предвид следното:

Изпълнението на строително ремонтните и монтажни работи трябва да бъде съобразено със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, и забраната за извършването им в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.

СРР, свързани с доставката на обемисти конструкции и големи количества материали, да се извършват в периода между 9,30 и 16,30 часа в работни дни, след предварително съгласуване с представители на Върховния касационен съд на Република България.

Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа.

При необходимост от допълнителни тоалетни, следва Изпълнителят да осигури преносими химически тоалетни, като мястото им за монтаж ще се уточни допълнително.

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В стойността да са включени и всички видове работи по организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

Стойността на поръчката е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора. Възложителят не се ангажира да възложи прогнозните количества работи изцяло. Някои видове дейности включени в техническата спецификация могат да бъдат изпълнявани в повече, за сметка на други видове дейности, без да се превишава максимално допустимата прогнозна стойност на договора. Изпълнението и заплащането на възложените в повече дейности се извършва съгласно единичните цени за възложената дейност съобразно ценовата оферта на изпълнителя.

В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Необходимостта от допълнителни работи и доставки не може да бъде повод за промяна в договорените ценови условия и срокове по договора.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

Всички СРР следва да се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

При изпълнението и приемането на описаните видове работи да се спазват правилата за изпълнение и приемане на съответните видове работи.

Изпълнителят следва да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Срокът за изпълнение на видовете работи да бъде доказан от изпълнителя с комплексен график, като времетраенето за изпълнението да бъде съобразено с технологичните изисквания за всеки отделен вид работи на база „Building manager” и в съответствие с посочените по – горе условия за изпълнение на различните видове строително ремонтни видове работи в сградата.

В комплексния график за изпълнението да се посочат етапите на изпълнението в технологичен ред и изчисления за необходимите ресурси.

V.НАЧАЛО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начало на изпълнение на видовете СРР е 7 (седем) дена след заявка от Възложителя до достигане на предвидената обща стойност;

При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, работата се спира при провеждане на мероприятия, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

Изпълнителя да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

Краен срок за завършване на работите 30.11.2017 г.

Гаранционният срок за всички СРР да бъде не по – кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

VI.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили минимум 3 (три) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

Това се доказва със списък за строителството, съдържащ основните договори с идентични или сходни с предмета на поръчката дейности, включително стойностите, датите и възложители, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците трябва да притежават застраховка за „Професионална отговорност“ - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За доказване на това изискване се представят:

- **Заверено копие от валидна застраховка за „Професионална отговорност“** - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
- **Декларация** (свободен текст), подписана от участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

3. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, „д“ от ЗУТ - I група – IV и V категория строежи. За чуждестранен участник вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

4. Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася

само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

За доказване на това изискване се представя:

- Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2017 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

5. Участниците трябва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Минимални изисквания:

Участниците трябва да разполагат най-малко със следния персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката:

- **Технически ръководител – 1 човек:**
 - да има квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник” съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна;
 - да притежава минимум 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
- **Експерт „Контрол по качеството”- 1 човек:**
 - да притежава висше образование с професионална квалификация „Строителен инженер” или еквивалентна;
 - да притежава правоспособност за контрол върху качеството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;
- **Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - 1 човек:**
 - да притежава актуално Удостоверение/Сертификат за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

Забележка: едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.

Участникът следва да разполагат със собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, **минимум 17 човека**, които ще използва за извършване на строителството, не по-малко от посочените:

- работници бетонови работи -2;
- работници сухо строителство - 1;
- работници мазилки, шпакловки и бояджийски работи - 2;
- работници ВиК инсталации - 1;
- работници заваръчни работи - 1;
- работници ел. инсталации - 2;
- работници монтаж дограма - 1;
- работници настилки и облицовки - 5;
- нискоквалифициран/и (обща) работници – 2;

Обстоятелството се доказва със списък съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП.

6. Участникът трябва да разполагат със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката:

Минимални изисквания

строително оборудване:

- къртач;
- ударо-пробивна бормашина;
- трамбовка или виброплоча;

транспортни средства и механизация:

- товарен автомобил /самосвал/ за извозване на отпадъци ;
- бордови камион или товарен автомобил;

специализирани инструменти и измервателни уреди:

- мултицет;
- ъглошлайф;
- електрожен;
- акумулаторен винтоверт
- лазерна ролетка;
- нивелир;

Обстоятелството се доказва със списък съгласно чл. 64, ал.1, т.6 от ЗОП.

При необходимост в процеса на изпълнение на договора от използване на повече и др.инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да ги осигури за целия срок на действие на договора.

7. Декларация за извършен оглед на обекта. Като Възложителят ще осигури възможност за такъв в работните дни от 09.00 ч. до 16.30 ч., след предварително съгласуване на тел. 02/9219 606; 02/9219 502.

8.Кандидатите за изпълнение на поръчката, да представят в ценовото си предложение стойностите на показателите за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) – лв./човеко час;
- допълнителни разходи за труд (ДРТ) - до 100 %;
- допълнителни разходи върху механизацията (ДРМ) – до 100 %;
- доставно - складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР) - до 10 %;
- печалба върху всички РСМР (П) - до 10 %,

които ще послужат и за формиране на единичните цени и за непредвидено възникналите работи до 10 % от прогнозната стойност на поръчката.

Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи се доказва с ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника, разходните норми в строителството включени в номенклатурата на „Стройексперт – СЕК” и стойността на материалите, доказани с фактури.

Непредвидените строително - ремонтни работи, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя или определен от него представител.

В прогнозната стойност за изпълнение на поръчката се предвиждат до 10% за непредвидени разходи.

VII. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд, Изпълнителят следва:

- да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР.

- да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

- да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

- да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

- да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (Обн. ДВ. бр.6 от 21 януари 2000 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 февруари 2002 г.), като незабавно

уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

- при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

- да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита.

- да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите.

- да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

- при спиране изпълнението на строително-монтажните работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други причини, всички негативни последствия са за сметка на Изпълнителя.

ОБРАЗЕЦ № 12.1 ЗА ПОЗИЦИЯ № 2

ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД**
гр.София, бул. „Витоша” №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/за нуждите на Върховния касационен съд”
за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

От "СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ - ПЕТКОВИ" ЕООД,
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ГР.ЦАРЕВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" N50,

ЕИК/БУЛСТАТ 201583508. представлявано от ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ,

в качеството си на РЪКОВОДИТЕЛ

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/за нуждите на Върховния касационен съд”, за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево”** предлагам:


1.Предлагана цена (Участниците посочват предлаганите от тях единични цени за изпълнение на описаните видове СРР):

№	Вид СРР	ед.м.	Колич.	Ед. Цена
I	Открита тераса към столова и кафене, цветарници и ограда			
	Открита тераса към столова и кафене			
1	Шлайфане боя и зашкурване на цветарници с височина 0.60-0.70м	м ¹	1	3.90
2	Подготовка основа, грундиране тераса и цветарници с бетон контакт	м ²	1	3.12
3	Полагане и дюбелиране на армировъчна мрежа ф6	м ²	1	18.39
4	Шпахловка мрежа с флексово лепило на грабен 10мм	м ²	1	9.08

5	Направа на изравнителна замазка с наклони	м ²	1	19.00
6	Доставка и полагане на гранитогрес, 60/60 студоустойчив и клас на противохлъзгане R9 и по висок, по стълби, включително флекс лепило и фугиране	м ¹	1	76.50
7	Доставка и полагане на гранитогрес, 60/60 студоустойчив и клас на противохлъзгане R9 и по висок, по тераса, включително флекс лепило и фугиране	м ²	1	73.60
8	Доставка и полагане на цокъл до 70 см (цветарници) гранитогрес, студоустойчив, включително флекс лепило и фугиране	м ¹	1	58.60
9	Доставка и полагане на цокъл до 10 см (цветарници) гранитогрес, студоустойчив, включително флекс лепило, фугиране и предпазна ъглова лайсна	м ¹	1	21.65
10	Доставка и монтаж на лайсна разширителна фуга	м ¹	1	9.03
11	Доставка и полагане на цокъл до 10 см гранитогрес от към сградата, включително флекс лепило и фугиране	м ¹	1	22.38
12	Демонтаж на стар метален парапет	м ¹	1	3.00
13	Доставка и монтаж на алуминиев парапет - ръкохватка и вертикални стойки	м ¹	1	38.50
14	Доставка и монтаж на барбакани тераса	бр.	1	35.10
15	Прогонка врата (от ресторант към тераса) - демонтаж, подрязване и монтаж	бр.	1	25.00
16	Защита на мебели и дограма с найлон при боядисване и ремонт	м ²	1	0.80
17	Остъргване и почистване от прах на повърхностите	м ²	1	2.90
18	Изкърпване и шпакловане на повърхностите	м ²	1	12.10
19	Грундиране по стени и тавани	м ²	1	4.31
20	Боядисване с латекс по стени в цвят /двукратно/	м ²	1	9.50
21	Боядисване с латекс по стени и тавани /двукратно/ бяло	м ²	1	8.50
22	Облицовка с гипсокартон на директно закрепена метална конструкция по кредити и колони	м ¹	1	25.00
23	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф23мм в окачен таван	м ¹	1	4.40
24	Изтегляне на проводник СВТ 3x1.5мм в гофрирани тръби ф23мм	м ¹	1	7.20
25	Трипътна разклонителна кутия	бр.	1	8.50
26	Ел. ключ девиаторен 6А за скрит монтаж	бр.	1	2.33
27	Ел. ключ сериен 6А за скрит монтаж	бр.	1	2.20
28	Ел. ключ обикновен 6А за скрит монтаж	бр.	1	1.70
29	Доставка и монтаж на лунички в гипсокартон на стена или таван, открит монтаж, комплект с осветително тяло 5W GU10 220V 350lm, 2700K	бр.	1	25.00
30	Доставка и монтаж на LED лента 24V, 7.2W/м, 60 led/м, 590lm/м, 3000K	м ¹	1	12.00



31	Захранващ модул (блок) LED лента 220V AC AC 24V 150W 10A, IP67	бр.	1	17.00
32	Подмяна на осветително тяло - аплик	бр.	1	8.00
33	Подмяна на луминисцентно осветително тяло на стена или таван	бр.	1	8.00
34	Прозвъняване на електроинсталация	бр.	1	3.00
35	Измерване импеданс на контура "Фаза – защитен проводник" и измерване Съпротивление на изолация и изготвяне на протоколи от Акредитирана лаборатория	бр.	1	120.00
36	Полиране на подова венецианска мозайка с полагане на запечатващо покритие	м ²	1	45.10
37	Доставка и монтаж на преходна лайстна	м ¹	1	9.00
38	Покриване на работна площадка със защитно фолио	м ²	1	0.80
39	Почистване и събиране на строителни отпадъци	м ³	1	22.00
40	Натоварване и извозване на строителни отпадъци с контейнер/самосвал	курс	1	80.00
Цветарници				
1	Премахване пръст цветарници	м ¹	1	8.30
2	Почистване и обработка цветарници вътрешно	м ¹	1	12.00
3	Грундиране цветарници с бетон контакт	м ¹	1	5.20
4	Подготовка и изравняване на основата със циментов разтвор или шпакловка с готова смес (СТ 23 или сходен материал) две ръце	м ¹	1	21.05
5	Направа хидроизация с твърд хидроизолационен шлам (CR 65 или сходен материал)	м ¹	1	27.00
6	Направа дренажни отводнителни дупки цветарници	бр.	1	5.00
7	Възстановяване водооткап цветарници външно (ремонт на извивката на цветарника с хидравлично свързващ материал)	м ¹	1	18.70
8	Почистване и грундиране външно цветарници (от страна на двора)	м ¹	1	6.70
9	Боядисване три ръце цветарници със сликонова бяла боя (СТ48 или друга със сходни технически характеристики)	м ¹	1	12.10
10	Направа дренаж от камъчета и запълване цветарници със съществуваща почва примесена с торфена смеска и агроперлит, включително дренажен текстил	м ¹	1	28.08
11	Почистване и натоварване строителни отпадъци	м ³	1	22.00
12	Извозване на строителни отпадъци	курс	1	60.00
Ограда				
1	Къртене мозайка ограда тристранно	м ¹	1	23.00
2	Къртене /очукване/ армиран бетон ограда	м ¹	1	2.00
3	Демонтаж и монтаж метални пана ограда	бр.	1	5.00
4	Грундиране ограда с бетон контакт тристранно	м ¹	1	6.30



5	Шприцоване основа на ограда с цимент тристранно	м ¹	1	9.30
6	Измазване с циментова мазилка ограда тристранно	м ¹	1	31.20
7	Облицовка ограда с обрязани каменни плочи тристранно	м ¹	1	73.90
8	Почистване и натоварване отпадъци / мозайка и бетон/	м ³	1	22.00
9	Импрегниране камък с лак	м ¹	1	10.60
10	Боядисване и антикорозиона защита ограда и заварки	м ²	1	7.00
11				
II	Подмяна на парково осветление и тротоарни настилки			
	Подмяна на тротоарни настилки			
1	Изваждане на съществуващи градински бордюри	м ¹	1	6.70
2	Демонтиране съществуващи плочки, изнасяне с ръчни колички, натоварване и изхвърляне на сметище за строителни отпадъци, включително платени такси	м ²	1	15.40
3	Тънък изкоп и изравняване терен за полагане армиран бетон	м ²	1	6.14
4	Полагане на армирана бетонова настилка	м ²	1	46.00
5	Направа капак за шахта	бр.	1	40.00
6	Доставка на плочки тротоарни	м ²	1	34.08
7	Доставка и полагане на пясък	м ³	1	55.00
8	Полагане на тротоарни плочки на земно влажен цименто пясъчен разтвор	м ²	1	46.05
9	Доставка и полагане на градински бордюр	м ¹	1	27.00
10	Направа отводнителна канавка от армиран бетон към тераса за ресторант	м ¹	1	41.87
11	Доставка и монтаж дебелостенни ПВЦ тръби за дренажи и отводняване	м ¹	1	8.13
	Подмяна на парково осветление			
1	Демонтаж съществуващо парково осветление стълбове и осветителни тела	бр.	1	30.00
2	Механизиран изкоп с дълбочина до 70см за полагане на кабелно трасе	м ³	1	12.00
3	Ръчен изкоп с дълбочина до 70 см за полагане на кабелно трасе	м ³	1	67.00
4	Доставка и монтаж на PVC ф50 в изкоп	м ¹	1	8.02
5	Пясъчна подложка	м ³	1	55.00
6	Обратно засипване с пясък с дебелина до 35см	м ³	1	58.00
7	Полагане на сигнална лента	м ¹	1	3.10
8	Засипване тесни изкопи с трамбоване през 15-20см със земни почви	м ³	1	32.00

9	Направа на бетоново легло за стълбове	бр.	1	60.00
10	Направа на бетонови кабелни шахти 65/95/80, включителностоманобетонов капак	бр.	1	120.00
11	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3x4мм ² в монтирани тръби	м ¹	1	14.00
12	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3x2.5мм ² в монтирани тръби	м ¹	1	11.50
13	Доставка и монтаж на метален стълб за градинско осветление с височина до 1.20м	бр.	1	58,24
14	Доставка и монтаж на оветително тяло за градинско осветление, включително лампата	бр.	1	27,60
15	Доставка на ел. Табло парково осветление	бр.	1	35.09
16	Доставка и монтаж на малка осветителна уредба изградена на базата на астрономичен часовник, с възможност да запалват и гасят осветителните тела в точно определеното време на мръкване и съмване в зависимост от зададената географска област.	бр.	1	52.23
17	Направа на суха разделка проводници и подвързване към съоръжения	бр.	1	10.00
18	Набиване на оземителен кол поц. 3м 50/50/5	бр.	1	15.00
19	Заземление от поцинкована шина 30/3мм	м ¹	1	11.00
20	Лабораторни замервания съпротивление защитни заземителни уредби от акредитирана лаборатория	бр.	1	75.00

Обща стойност на видовете работи без ДДС: .2'351.77.....

20% ДДС:470.354.....

Обща стойност на видове работи с включен ДДС:2'822.124.....

Посочените единични цени са постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора.

1.В стойността са включени всички видове работи по изпълнението, организацията и безопасността при изпълнение на СРР.

2.Показатели за формиране на единичните цени за изпълнение на СРР, както следва:

- часова ставка (ч.ст.) 4.75. (посочва се в лв.човеко час);
- допълнителни разходи за труд (ДРТ) 80% (посочват се в % до 100%);
- допълнителни разходи за механизация (ДРМ) .50% (посочват се в % до 100%);
- доставно-складови разходи върху стойността на доставените материали (ДСР)8.0%.. (посочват се в % до 10%);
- печалба върху всички РСМР (П) 10% (посочват се в % до 10%).

3.Стойността на непредвидените строително-ремонтни работи ще се доказва с ценовите показатели, посочени в настоящото ценово предложение, разходните норми по уедрени норми в строителството (УНС) и стойността на материалите, доказани с фактури.

4.Непредвидените строително-ремонтни работи, в размер до 10% от прогнозната стойност на договора, които възникнат в процеса на изпълнението на поръчката, ще бъдат изпълнявани след възлагането им от Възложителя.

5.Условия и начин на плащане, съгласно договора:

5.1. Възложителят ще разплаща ежемесечно действително извършените СРР, след подписването на: отчетите за изпълнените СРР (акт обр. 19) ; подробна количествена сметка по видове работи; представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи

произхода и качеството на вложените материали; представянето на фактура от Изпълнителя, до достигането на 80% от максимално допустимата стойност на договора.

5.2 Окончателното плащане в размер на оставащите 20% ще се извърши след приемането на изпълнените СРР без забележки, с протокол за приемане на работата от специална комисия, назначена от Възложителя, акт обр. 19, подробна количествена сметка по видове работи, представяне на необходимите сертификати и др. документи доказващи произхода и качеството на вложените материали и представянето на фактура от Изпълнителя.

5.3. Дължимата сума ще се плаща по банков път, в срок до 15 дни след представянето на фактура, по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

5.4. Максимално допустимата стойност на договора е прогнозна и не задължава Възложителя да я достигне до края на срока на договора.

6. Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие.

8. Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, съгласно чл.67, ал .6 от Закона за обществените поръчки.

9. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим /парична или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността/ за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

10. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Подпис:

Дата: 27.04.2017

Име и фамилия: Иван Петков Петков

Длъжност: Ръководител

ОБРАЗЕЦ № 3.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ГР.СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/за нуждите на Върховния касационен съд”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

От "СТРОИТЕЛСТВО И ПРОСЕКТИРАНЕ - ПЕТКОВИ" ЕООД,
(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ГР.ЦАРЕВО, УЛ. ХАН АСПАРУХ 50,

ЕИК/БУЛСТАТ 201583508, представлявано от ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ,

в качеството си на РЪКОВОДИТЕЛ

(представител по закон или надлежно упълномощен с нотариално заверено пълномощно от правоимащия)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверявам и потвърждавам, че представляваната от мен фирма отговаря на посочените изисквания и условия. Същото доказвам с документите, приложени към настоящата оферта.

1.Предлагам да изпълним поръчката при следните етапи и условия:

1.1.Открита тераса към столова и кафене, цветарници: 30 работни дни в срок, не – по-късно от 15.06.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

1.2.Ограда 45 работни дни в срок не по-късно от 30.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

1.3.Подмяна на парково осветление и тротоарни настилки: 45 работни дни в срок не по-късно от 30.11.2017г.

(попълва се от участниците, като се добавят толкова редове, колкото е необходимо)

(участниците описват подробно предложението си за изпълнение на видовете работи и използваните материали, като се съобразят със спецификацията на СРР, с изискванията за изпълнение и изискванията към техническите характеристики на строителните продукти, подробно описани в раздел II, III и IV от Техническата спецификация).

2.Срок за изпълнение:



Начало на изпълнението на видовете СРР е 7 (седем) дни след писмена заявка от Възложителя за съответния вид работа. Сроктът за изпълнение на конкретните видове работи се определя с двустранен протокол, като сроковете се съобразяват с уедрените сметни норми (УСН).

Краен срок за завършване на работите – 30.11.2017г.

3.Гаранционен срок – 5 г. (посочва се от участниците)

Гаранционният срок за всички СРР следва да бъде не по-кратък от срока, определен от Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.В офертата прилагам Ценово предложение.

5.Срок на валидност на предложението – считаме се обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

6.При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, съгласно документацията за участие

7.Декларирам, че ще представяме на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СРР – актове, подробни количествени сметки за извършените видове СРР, протоколи за изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба №3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.

8.Декларирам, че всички СРР ще се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

9.Преди сключването на договор ще представим необходимите документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.67, ал.6 от Закона за обществените поръчки.

10.Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Приложения:

1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на Възложителя;

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

4.Декларация за срока на валидност на офертата;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. План за безопасност и здраве, изготвен в съответствие с изискванията посочени в раздел VII от техническата спецификация.

Подпис:

Дата: 27.04.2017

Име и фамилия: **ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ**

Длъжност: **РЪКОВОДИТЕЛ**

Приложение 1

ОБЕКТ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ; Върховен касационен съд на
Република България

УПРАВИТЕЛ: “СТРОИТЕЛСТВО И
ПРОЕКТИРАНЕ – ЦЕТКОВИ” ЕООД



гр. Царево

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Почивна учебна база, с. Лозенец, община Царево, в УПИ I, кв. 17 (ПИ 44094.501.79).

Предвижда се да бъдат изпълнени строително ремонтни работи както следва:

1. Открита тераса към столова и кафене в ПУБ на ВКС

Предвижда да бъдат изпълнени строително ремонтни работи както следва:

Съществуващата основа се грундира изцяло с подходящ грунд. Венецианската мозайка както и новата плоча се свързват с армирана мрежа ф6 с дюбел и флексово лепило на гребен 10 мм. След което се прави замазка върху гребена с нива/наклони. Залепя се гранитогрес с флексово лепило. Монтират се лйсни, разширителни фуги и се фугира, с което този етап от работите приключва. Демонтаж и монтаж на парапет. За осигуряване на отводняването се монтират барбакани.

Страната към настилната на съществуващите цветарници се обработва, като боята по тях се зашкурва и шлайфа, грундира с бетон контакт. Прави се цокъл с височината на цветарника по цялата дължина.

Цветарниците се почистват и реставрират вътрешно и външно. Изстъргват се от съществуващите слоеве боя до основната повърхност, грундира се и се боядисват, колкото ръце е нужно три четири ако трябва и повече за да им се предаде изцяло нов свеж външен вид. Прави се дренаж във всеки цветарник а част от съществуващата почва се премесва с торфената смеска и агроперлита и се запълват. В така направените цветарници капилярна влага няма как да се разпространява по бетона, а растенията ще имат благоприятна хранителна среда за години. Корозиралите фуги се издълбават на 2 см дълбочина и се запълват повторно с циментов разтвор. По-големите пукнатини и неравности също трябва да се обработят с циментов разтвор или бетон. Ръбовете се обработват при приблизително скосяване 3 см, а ъглите се заоблят с циментов разтвор или друг с аналогични технически характеристики при минимален радиус 4 см. Хидроизолират се с твърд хидроизолационен шлам водоустойчив, паропропусклив и мразоустойчив. Възстановяват се водооткапите и дренажите. Цветарниците се боядисват трикратно със екстериорна силиконова боя с ниска абсорбираща способност, паропропусклива (дишаща), устойчива на замърсяване, на UV-лъчи и неблагоприятни атмосферни условия. Осигуряваща защита срещу мухъл и плесени. Прави се дренаж във всеки цветарник, а част от съществуващата почва се премесва с торфената смеска и агроперлит и се запълват.

За столовата и кафенето се прави промяна на интериора с обличане на греди и колони с гипсокартон върху директно закрепена метална конструкция, частично остъргване, почистване и изкърпване на стени и тавани. Пребоядисването им с латекс двукратно.

В гипсокартона ще се изтегли окабеляването за осветителните тела – лед ленти и лунички. Луничките се монтират в гипсокартон на стена или таван, открит монтаж, комплект с осветително тяло 5W GU10 220V 350lm, 2700K и LED лента 24V, 7.2W/м, 60 led/м, 590lm/м, 3000K със захранващ модул (блок) 220V AC AC 24V 150W 10A, IP67.

След окончателното изпълнение на електромонтажните работи ще се извършват лабораторни измервания на импеданс на контура "Фаза – защитен проводник" и

измерване на съпротивление на изолация с изготвяне на протоколи от Акредитирана лаборатория

2. Ремонт на ограда от страна на двете улици от Север и Запад

Оградата като цяло също се ремонтира и реновира. Демонтират се металните пана на оградата, очуква се съществуващата мозайка, където е необходимо и част стоманобетонения фундамент, основата се импрегнира и заздравява с циментопясъчен разтвор, съобразени със завишените изисквания на морските климатичните условия. Монтира се каменна облицовка по вертикалите и шапката, като след това се възстановяват и металните оградни пана. Заварките се минимизират защитават срещу корозия.

Каменната облицовка се импрегнира и лакира с подходящ лак за допълнителна защита.

3. Подмяна на тротоарни настилки в границите на имота и отводняване.

В подмяната на тротоарната настилка около 370 кв.м. се предвижда цялостен ремонт с изваждане (демониране) на съществуващата амортизирана настилка и бордюри. Прави се ново легло и основа, като с тънък ръчен изкоп се подравнява терена. Полага се подложка от армиран бетон, последващ и съобразен с трасетата и преминаването на кабелното захранване на парковото осветление и други комуникации (интернет, телевизия, отводняване на дъждовната вода). Тротоарната настилка се реди на земновлажен циментопясъчен разтвор. С цел отвеждане на дъждовните води и водите при миенето на терасата както и попадането им в основите на сградата се прави стоманобетонена армирана отводнителна канавка.

4. Подмяна на парково осветление – 16 бр.

Предвижда се цялостната подмяна на съществуващото парковото осветление при спазване на всички изисквания на действащите в момента нормативни документи и наредби с енергоспестяващи осветителни тела, съобразно с изграденото видео наблюдение.

Изтегляне на нови захранващи проводници, възстановяване на съществуващите настилки и озеленяване.

При осъществяване на ремонтните работи в почивната база, всички съществуващи елементи от сградата извън горния обхват ще се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Строителната площадка ще се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци да се извозват периодично извън обекта на регламентираните сметища.

СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ

1. Влаганите строителни материали ще отговарят на следните технически спецификации:

а. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани с европейски стандарти или еквивалентни;

Съответствието по т.1 се доказва със съответните сертификати или други документи, които ще се представят на упълномощено лице от Възложителя.



Всички материали предварително ще се съгласуват и одобряват от упълномощеното от Възложителя лице.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРР

Строително – ремонтните работи ще бъдат извършвани съгласно спецификация на строително - ремонтни дейности.

Преди започване на строително – ремонтни работи ще бъде представен на възложителя подробен план за изпълнението на СРР за одобрение. Предвидените материали за влагане в обекта също се представят за одобрение.

Строителната площадка ще се почиства от строителни отпадъци ежедневно в края на работния ден, а строителните отпадъци ще се извозват периодично извън района сградата и имота до регламентиранияте сметища.

След окончателно завършване на работата ще се изхвърлят всички строителни отпадъци от двора и същият да се измие със силна струя вода.

При осъществяване на ремонтните СРР, всички съществуващи елементи от сградата ще се пазят от повреди увреждащи тяхната експлоатационна годност.

Всички повреди, причинени поради недобра организация или небрежност ще бъдат възстановяват от Изпълнителя за негова сметка.

Изпълнението на строително ремонтните и монтажни работи ще бъде съобразено със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, и забраната за извършването им в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.

СРР, свързани с доставката на обемисти конструкции и големи количества материали, ще се извършват в периода между 9,30 и 16,30 часа в работни дни, след предварително съгласуване с представители на Върховния касационен съд на Република България.

Ползването на вода за строителни и битови нужди ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа.

При необходимост от допълнителни тоалетни ще бъдат осигурени преносими химически тоалетни, като мястото им за монтаж ще се уточни допълнително.

В обхвата на изпълнение на строителни и монтажни работи са включени доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

В процеса на строителството като изпълнител ще ограничим своите действия единствено в рамките на работната площадка.

Всички СРР следва ще се изпълняват според действащите правила на норми за строителството, за противопожарна безопасност и безопасност на труда.

При изпълнението и приемането на описаните видове работи ще се спазват правилата за изпълнение и приемане на съответните видове работи.

Крайния срок за завършване на работите е 30.11.2017 г.



Управител: Иван Петков Петков

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom left of the page.

**ОБЕКТ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Строително - ремонтни работи
/текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. „Юзепец, община Царево“**

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Handwritten signatures and initials:
7590 (left) and a signature (right)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Организационен план;
2. Строителен ситуационен план;
3. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР;
4. Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка;
5. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
6. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол;
7. Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на планове на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение;
8. Временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
9. Места на строителната площадка, на които има специфични рискове;
10. Складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци;
11. Разположението на санитарно-битовите помещения;
12. Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.;
13. Вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. On the right, there is a circular stamp with a signature inside it. The text is handwritten and appears to be in a cursive or semi-cursive script.

1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Организационният план дава пълна представа за провеждането на строителния процес от деня на съставянето на протокол обр.2 до деня на съставянето на констативен акт обр.15. Местоположение на строителната площадка и характеристика на строежа: Строителната площадка се намира в ПИ с идент. 44094.501.79 с.Лозенец, Община Царево. Конструкцията е монолитна като носещи конструктивни елементи са стоманобетонови настилка, фундаменти и стени. В имота има съществуваща сграда на два етажа. Същата се използва за почивна база през летния период.

Строежът се намира в Бургаска област, която се характеризира с континентален климат. Има целогодишен период от 264 дни или 12 месеца по 22 работни дни. Зимните температури са с минимални стойности до -10 °С. Летните температури достигат до +37 °С. По проект сградата е V категория съгласно Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Строителството ще се извърши до 21.12.2017г.

1.2. Ограничителни условия по ПБЗ

Предвидените организационни схеми трябва да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11, т.3 от Наредба 2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол/акт или Заповедна книга.

Категорията на строежа и характерните особености на площадката разрешават за Координатор по безопасност и здраве да бъде техническият ръководител на строежа. Координаторът изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба 2 от ЗБУТ. В договора със строителя и подизпълнителя се записва или подписва изрична клауза за изпълнение нареждания, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБУТ.

Необходимите разрешения за:

- заемане на тротоар / улично платно /
- преминаване на строителна и транспортна техника през зони с ограничен режим на движение
- ограждане на строителната площадка с временна пътна ограда
- извозва на хумус и земни маси
- извозване на строителни отпадъци и др.

са неотменно задължение на участниците и не са предмет на разработката на ПБЗ. Те ще се изпълняват така, както и за каквато цел са издадени. Ако е необходимо условията, постановени в разрешенията се пренасят в ПБЗ при актуализацията по чл.11, т.3 от Наредба 2/2004г.

1.3. Етапи за изпълнение на СМР

- първи етап - подготовка на площадката, демонтаж на метална конструкция
- втори етап – ремонт на тераса
- трети етап - изкопни ремонт двор и сграда

1.4. Организационни указания за подготовка на площадката

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

За начало на строежа се счита денят на съставяне на протокол образец 2 за откриване на строителната площадка съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Площадката се разчиства
- Площадката се огражда с временна пътна ограда от готови панел/винкел и ламарина / с височина 2м. Същата се изпълнява в границите на имота.
- Необходимо е да се извърши демонтаж на подземни комуникации, попадащи в обсега на площадката

При откриване на строителната площадка строителят поставя на видно място информационната табела за строежа и при необходимост я актуализира. Информационната табела съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;
2. номер и дата на разрешението за строеж;
3. точен адрес на строителната площадка;
4. възложител/и (име на и адрес/и);
5. вид на строежа;

6. строител/и (име/на и адрес и);
7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);
8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);
9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;
11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
13. данни за вече избрани подизпълнители.

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.) телефонния номер на местната служба за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);
2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
3. адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Временно електрозахранване

Имота е електроснабден.

Временно водоснабдяване

В имота е водоснабден.

Временно строителство

Не се предвижда. За нуждите и изискванията на основното строителство на разположение на техническият ръководител и работниците за санитарно-битови нужди ще се ползват етап и санитарен възел в съществуващата сграда. Обектът се намира в населено място и не се налага изграждането на временни сгради за жилищни нужди. Работниците ще живеят в собствените си домове, а тези които са от други населени места - на квартира. Временни столови и кухни не се предвиждат. Места за инструктаж се предвиждат помещение в жилищната сграда за канцелария. Помещението за КБЗ да се оборудва с аптечки и носилка за оказване на първа медицинска помощ. Инструкциите за безопасност и здраве се поставят на достъпни и видни места в работната зона и се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

Междубектов временен път

Строителният обект е свързан с улици поради което не се налага направата на междубектов временен път.

Складове за материали

На етап нулев цикъл и груб строеж на строителната площадка са предвидени складове за армировка, тухли и кофраж. При етап довършителни работи наличните складове се използват за материали, необходими за съответните СМР / замазки, файнс, теракота, паркет, латекс, и други/

Техника и механизация

За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобразно технологията на строителния процес. За обекта като цяло са необходими автосамосвал, булдозер, трамбовка, багер, автобетономна, автобетоновоз, електрожени, вибрационна машина, автокран и други по преценка на техническия ръководител.

Подготвените предварително

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари
 План за предотвратяване и ликвидиране на аварии
 План за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка
 се поставят на видни места. С тях се запознават всички лица, допускани на строителната площадка.

1.5. Технология на строителните работи при следващите етапи

• Разрушаване на сгради и съоръжения

- Преди започване събарянето на следващо ниво, елемент или посеци конструкции техническият ръководител извършва оглед на площадката за потенциални опасности.
- За събарянето на съществуващата конструкция ще се използват къртачи
- Всички годни за нова употреба продукти след събарянето се обезопасяват и складираат съгласно изискванията за безопасно съхранение.

• Земни работи

Преди започване на изкопните работи се извършва:

- почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка;
- монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения;
- отстраняване на хумусния пласт;
- геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения;
- изграждане на временни пътища;
- подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.).

Механизираното изпълнение на изкопните работи ще се извърши с багер с хидравлично задвижване и с обратна лопата и ръчно на труднодостъпните места. За това Възложителят трябва да получи разрешение от Общината за точните места за извозване на земните маси.

Последните 10-15 см до кота дъно изкоп ще се направят ръчно с цел запазване структурата на почвата. Кота дъно изкоп е по конструктивен проект. Изпълнението на фундаментите се започва незабавно след откриване на безопасен фронт на работа и след приемане на изкопа. Насипването трябва да става на пластове от 20-30см, като всеки пласт трябва поотделно да се трамбова добре. За да се получи добра плътност на насипаната земя, трябва отделните пластове след трамбоването да бъдат поливани обилно с вода.

• Ковражни, армировъчни и бетонови работи

Ковражните, армировъчните и бетонови работи ще се изпълняват, съгласно технологиите, регламентирани в ПИПСМР, конструктивния и архитектурен проект. За монтирането, експлоатацията и декофрирането на ковражните елементи да се спазват инструкциите на производителя.

Изпълнението на армировъчните работи е предвидено да се извърши от предварително заготвени в специализирани армировъчни цехове пръти, скелети и закладни части. За осигуряване на проектното бетоново покритие задължително да се използват пластмасови фиксатори.

Бетонирането на елементите на конструкцията става с бетономпа. Доставка на бетонова смес ще се извършва с бетоновози. Бетонът се изнася ниско върху плочите на няколко места и след това се разстила.

Да се спазват всички предписания в конструктивния проект.

Уплътняването на бетона се извършва с потапящи се иглени вибратори за стените и повърхностни вибратори за плочите.

По време на бетониране се следи за състоянието на ковража и при установяване на передности процесът се спира до привеждане на носимоспособността на ковража към проектната.

Декофрирането започва след разрешение от КБЗ и от техническият ръководител. Техническият ръководител дава точни указания по технологията на изнасяне на ковражните платна, местата на складиране, направата на предпазни паранети и капаци.

• Довършителни работи

Довършителните работи се изпълняват по предписанията в архитектурния проект и ПИПСМР. Спазват се технологичните указания от проектните технически спецификации и пригодените по тях инструкции по БЗ за съответните видове работи. Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укревяване и уплътняването.

2. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Строително ситуационният план е извадка от общия ситуационен план към проекта. Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата строително ситуационния план по чл.10, т.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

3. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК

Последователността е описана в организационния план. Възможни са различни варианти на съвместяване на строителните дейности от които зависи срокът на изпълнение. Вариантите на съвместяване, както и продължителността на всеки вид работа зависят както от строителя, така и от броя на работниците, навременното зареждане с материали и техника, метеорологични условия и др.

4. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ

Възможни са следните стихийни бедствия, аварии и катастрофи на територията на обекта: земетресения, обилни снеговалежи и обледявания, гръмотевични бури и урагани и пожар.

4.1. Земетресения.

При земетресения не се очакват последствия за конструкцията на терасата, предвид това че е оразмерена за такова въздействие. Възможна опасност представляват складираните материали - неправилно избрано място и неспазване условията и изискванията за складиране на всеки един материал, лошо укрепени скелета, временни огради, както и недовършени СМР в процес на изпълнение. При земетресение е необходимо техническият ръководител незабавно да пристъпи към евакуация на хората от район на строителната площадка на безопасно място. Техническият ръководител да изключи ел.захранването от таблото чрез главния прекъсвач.

4.2. Обилни снеговалежи и обледявания.

При обилни снеговалежи и обледявания редовно да се почиства и опесъчва площадката и подходите към нея. Почистване и опесъчаване на откритите стълбищни площадки, етажни плочи и покриви.

4.3. Гръмотевични бури и урагани.

В случай на гръмотевични бури и урагани е необходимо изключване на ел. захранването централно от ел.таблото. Материалите и съоръженията трябва да бъдат обезопасени така че не да не могат да бъдат понесени от силния вятър и да причинят травми.

4.4. Пожар.

За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка строителят:

- разработва и утвърждава инструкции за:
 - а) безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;
 - б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;
 - в) осигуряване на ПБ в извънработно време;
- издава заповеди за:
 - а) назначаване на нештатна пожаротехническа комисия;
 - б) определяне на разрешените за тютюнопушене места;
- следи за спазването на изискванията за предотвратяване и ликвидиране на пожари, както и за евакуация на работещите и намиращите се в зоната на пожара лица.
- При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се спазват и правилата и нормите за ПБ на такива обекти.
- В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН.
- Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения. Същите периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник.
- До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;
- изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния



участък;

- в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
- предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;
- организира ликвидирание или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
- разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;
- поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията и при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

5. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ.

5.1. Разрушаване на сгради и съоръжения


- Работещите по разрушаването на сгради или съоръжения трябва да са специално инструктирани и обучени за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини.
- Не се допуска ръчно разрушаване на конструктивни елементи от сгради или съоръжения, когато работещият е стъпил върху тях или върху съседни такива. Когато това е технологично неосъществимо, се допуска стъпване върху елементите, след като са взети необходимите обезопасителни мерки, вкл. предпазни колани.

5.2. Земни работи

Възможен риск „затрупване от земни маси при извършване на земни работи“.

За намаляване на вероятността от случване на затрупване от земни маси, следва да става след осъществяване на предвидените в проекта и изискваните с Наредба 2 мероприятия по безопасност на труда.

- Около изкопите се монтират ограждащи и предпазни съоръжения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а за през нощта — сигнално осветление
- При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения.
- Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 т от подземни мрежи или съоръжения.
- За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 т така, че горният им край да е на височина 1,0 т над терена.
- Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да е по-малко от 1,0 т.
- При прекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багерът се застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната ос на машината и кошът се спуска на разстояние 1,0 т от земята.
- Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните неизправности и опасности.
- Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението на строителни машини се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0 т от горния им ръб. В случай на укрепени изкопи тези дейности могат да се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните натоварвания.



- При изпълнението на изкопните работи при неукрепени изкопи техническият ръководител и бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при опасност от свличания или обрушвания да разпореждат на работещите незабавно излизане от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените участъци. Техническият ръководител може да разпорежи намаляване на наклона на откосите в съответните участъци или укрепването им само след съгласуване с проектанта.
- Извършване на насипни работи и вертикална планировка
- Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.
- Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70 % от крайната якост, или по указание на проектанта.
- При последно уплотняване на обратни насипи демонтажът на укрепването се извършва отдолу нагоре в процеса на насипването.
- При изпълнение на обратни насипи едностранно на подпорни стени, фундаменти и др. се вземат мерки за осигуряване на устойчивостта на конструкцията.
- Не се допуска:
 - работа с електротрамбовки при дъжд или гръмотевици;
 - достъпът на лица в радиус 10,0 т при работа с булдозери.

5.3. Изграждане на стоманобетонни конструкции

Възможен риск: падане от височина, удар от падащи предмети, неправилно стъпване и удране, пресилване, затискане, срязване.

Бетонни работи

- Не се допуска използване на технологични инсталации, комбинирани от различен тип и вид, освен когато това е определено в инвестиционния проект.
- Не се допуска
 - придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и недостатъчно укрепен кофраж;
 - оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му;

- Декофрирането на елементи се извършва постъпно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител.
- При декофрирането работещите използват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от падане - предпазни каски и козани.

Армировъчни работи

- Не се допуска рязане с ръчни ножници на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 т.
- При отвената армировка се пакетира съобразно изискванията за транспортиране и складиране и последователност на монтажа.
- Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу преобръщане или падане.
- При изпълнение на армировка на подове придвижването на работещи по нея се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с широчина не по-малка от 0,30 т.
- Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да параят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална армировка по време на работа.
- Заваряване, нарязване и рязане на армировка при напънат кофраж от дървен материал се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПБ.

Полагане на бетон

- При полагане на бетон с бетонопомпа преместването на стрелката от един участък на друг се извършва само при спряно действие на напънатата помпа.
- При прекъсване на подаването на еместа за повече от 30 min бетонопроводът се изпразва и почиства.

5.4. Изпълнение на облицовки

- Рязане на каменни или други облицовъчни продукти на строителната площадка се извършва на оградени и защитени места, отдалечени на разстояние 3,0 m едно от друго.

5.5. Извършване на товароподемни работи

- Предпазни палети или контейнери се спускат отетажните работни площадки чрез товароразтоварващите устройства, използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от превозното средство.
- Повдигането на тежки глемогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им на и от вагони и автомобили се извършва, след като работещите напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачвачите.
- Не се допускат направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Стифираните метали се укрепват сигурно срещу разпадане на фигурите. Между всеки хоризонтален ред дългомерни елементи се поставят дървени подложки.
- Товари се повдигат само когато подемните въжета / веригите / са във вертикално положение. Захванатите въжета се освобождават от куката на крана, след като товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.

5.6. Складиране

- Продуктите се складираат на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение върху здрава основа.

5.7. Мерки за намаляване на възможните рискове чрез използване на лични предпазни средства

- Строителят и Техническият ръководител са длъжни да осигурят за работещите на строителната площадка, както и за лицата, участници в строителството посещаващи строителната площадка за проверка и контрол необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове.
- Личните предпазни средства и работни облекла следва да бъдат съобразени с конкретните размери, подходящи за всеки работник.
- Техническият ръководител на строежа преди началото на строителния процес, задължително утвърждава списък на работните места и видовете работа, съобразно квалификацията на работниците, като осигурява лични предпазни средства и специални работни облекла, определя видът, сроковете за износване и условията на използването им.

5.8. Други задължения на техническия ръководител за намаляване на рисковете

- Техническият ръководител е длъжен да не допуска до строителната площадка:
 - работници в нетрезво състояние
 - лица, непряко ангажирани с конкретния вид работи на строителната площадка
 - лица извън работещите на строежа без осигурени лични предпазни средства
- Техническият ръководител, осигурява носилка на строежа и аптечка, съоръжена с всички необходими за оказване на първа помощ медикаменти. Съдържанията на аптечката задължително да се проверява ежеседмично и при изчерпване и/или изтичане на срока на годност да се попълва и възстановява с годни за употреба санитарни материали и медикаменти.
- Техническият ръководител да състави списък, точно и ясно регламентиращ задълженията на лицето, определено да го замества и за изпълнение на задачите за всеки вид работа.

6. СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

Строителните машини и устройства, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР;
- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.

- Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

7. СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА / име, длъжност, работодател / ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА , В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ, И ЗА ЕВАКУАЦИЯ, ТРЕНИРОВКИ И/ИЛИ ОБУЧЕНИЕ.

1. Координатор по ПБЗ: ИВАН ПЕТКОВ
2. Технически ръководител: НИКОЛАЙ ГАНДЕВ

7.ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ

Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуващите улици. Изпълнението на строителните работи да става през светлата част на денонощието. За запазване на временната организация на движението и през нощта, да се поставят светлинни източници, видими от разстояние не по-малко от 3,00м. Временната сигнализация се поставя непосредствено преди започване на работите, за които е проектирана, и се премахва веднага след приключването им. За поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията отговарят лицата, които извършват строителните работи на обекта. Знаците предвидени във временната организация на движение трябва да отговарят на БДС 1517 и да са съобразени със съществуващата улична сигнализация. Знаци от съществуващата организация на движението, които са в противоречие с предвидените във ВОД, се закриват. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР за се ограничава с подходяща маркировка / знаменца, бяла боя върху бетонови повърхности или друга трайна маркировка / Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава , затруднява или спира движението - тя да се определи със схема за временна организация и безопасност на движението.

9. МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Местата със специфични рискове са изброени в т.5. В хода на строителството обозначението на местата се извършва по преценка на Техническия ръководител и Координаторът по безопасност и здраве ежедневно в съответствие с предприетите съгласно т.5 мерки и изисквания.

10. МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ.

Отпадъците се складираат в контейнер и се извозват периодично с контейнеровоз. Техническият ръководител и работниците от всички специалности се предупреждават изрично, че строителните отпадъци се събират и складираат в контейнерите след всеки работен ден.

11. РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

12. СХЕМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИТЕ МЕСТА

Ще се работи в светлата част на денонощието. Ако се наложи изпълнение на СМР извън работно време ще се направи актуализация по чл.11,т.3 от Наредба №2/2004г.

13. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Временната сигнализация е с табели, временни пътни знаци, подходи към обекта, указателни табели на обекта и извън него.

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител трябва да спазват по всяко време най-необходимите за изпълнение на работата им нормативни актове както следва:

- Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР
- Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване
- Наредба №3 за инструктажа на работниците по БХТНО
- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и ПНО
- Противопожарни строително-технически норми.

инж. Д.Детков